

土工事 施工概要

(1) 土工事施工期間 平成21年8月21日～平成21年12月5日

(2) 工程

21年					22年
8月	9月	10月	11月	12月	1月
	根切 ■		埋め戻し ■		
	砕石敷 ■		砕石敷・防湿シート ■		

(3) 現場管理体制

現場代理人	
監理技術者	同上
工事主任	
土工事担当	

(4) 施工業者

会社名	株式会社 建設工業
代表者	
現場責任者	
職 長	

(5) 資格者等

地山の掘削作業主任者		第 xxxxxx 号
車両系建設機械運転技能講習		第 xxxxxx 号

(6) 災害及び公害の防止

- 1) 工事作業中、災害が発生しないよう随時監視するとともに、シート
- 2) 掘削作業中、その他現場内外への危害等の防止及び周辺環境への影響を防止する措置を講ずる。また、排出ガス対策型建設機械(別紙添付)

(7) 施工要件

工事種別	工事仕様
フーチン底面	設計 GL - 1.260
基礎底面	設計 GL - 1.160
基礎碎石	切込碎石 40m/m 厚 100 mm
土間碎石	切込碎石 40m/m 厚 100 mm
発生土処理	場内指定場所敷均し
埋戻し	根切土
ステコン	厚 50 mm FC18 N/mm ² - S18 cm

(8) 基本要品質事項

- 1) 根切りは、掘削面を垂直に保つこと。また、床付け面は、上部の構造物に対して有害な影響を及ぼさないものであること。
- 2) 埋め戻しは、掘削時の状態に締め固められており、所要の仕上がり状態を確保すること。

(9) 施工数量

工 事 項 目	内 容	数 量	備 考
鋤取り	深さ 0.3m	189.0 m ³	
根 切	総 掘	631.0 m ³	
"	布 掘	1,449.0 m ³	
盛 土		33.6 m ³	
埋め戻し		1,262.0 m ³	
残土処分	場外処分	1,344.0 m ³	
碎石地業 (基礎)	0 ~ 40	84.5 m ³	
" (土間)	"	62.5 m ³	
土間下 ポリエチレンフィルム	t=0.15	210.0 m ²	
土間下 硬質発泡 ポリスチレンフォーム	t = 25	113.0 m ²	